

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย


งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านตาจบ - ศาลาย่างแดง /
 เส้นทางสาย บ้านตาจบ - ศาลาย่างแดง หมู่ที่ 5 บ้านหุบผึ้ง ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ
 ปริมาณงาน 1.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลูกรังเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม.
 2.วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร (จำนวน 1 จุด จำนวน 2 แกว แกวละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน)
 3.วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร (จำนวน 1 จุด จำนวน 2 แกว แกวละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน)
 หน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560


9
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ 012/2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาง								
1	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งเรียบคันทางเดิม	ตร.ม.	4,000	-	-	1.68	6,720.00	6,720.00	
2	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง								
2.1	งานลูกรังเกลี่ยบดเรียบ								
	- ลูกรังเกลี่ยบดเรียบ	ลบ.ม.	540.00	86.00	46,440.00	-	-	46,440.00	
3	งานท่อระบายน้ำ จุดที่ 1								
3.1	- ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร	เมตร	14.00	1,220.00	17,080.00	(รวมค่าแรง)		17,080.00	
3.2	- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	เมตร	14.00	100.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
4	งานท่อระบายน้ำ จุดที่ 2								
4.1	- ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร	เมตร	12.00	1,220.00	14,640.00	(รวมค่าแรง)		14,640.00	
4.2	- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	เมตร	12.00	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							87,480.00	บาท

ตัวหนังสือ (แปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ

(นายอำนาจ ใจเสงี่ยม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
 (นายจำแล จูจันทร์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ราชการ

(ลงชื่อ)  ราชการ

(ลงชื่อ)  ราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

หัวหน้าส่วนโยธา

136/