

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

งบประมาณประจำปี 2560

11

โครงการ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจุดชมวิว - บ้านตาเลียง /  
 เส้นทางสาย จุดชมวิว - บ้านตาเลียง หมู่ที่ 5 บ้านหุบผึ่ง ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบ ฯ  
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลงหินคลุกเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า 94 ลบ.ม.  
 (เฉพาะจุดชำรุดเสียหาย)

หน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอ เมือง  
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  
 แบบเลขที่ 014.../2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาง								
1	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งเรียบคันทางเดิม	ตร.ม.	3,500.00	-	-	1.68	5,880.00	5,880.00	
2	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก								
2.1	งานหินคลุกเสริม จุดที่ 1								
	- ลงหินคลุกเกลี่ยบดเรียบ	ลบ.ม.	16.00	465.00	7,440.00	-	-	7,440.00	
2.2	งานหินคลุกเสริม จุดที่ 2								
	- ลงหินคลุกเกลี่ยบดเรียบ	ลบ.ม.	39.00	465.00	18,135.00	-	-	18,135.00	
2.3	งานหินคลุกเสริม จุดที่ 3								
	- ลงหินคลุกเกลี่ยบดเรียบ	ลบ.ม.	39.00	465.00	18,135.00	-	-	18,135.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							49,590.00	บาท

ตัวหนังสือ (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
 (นายอำนาจ ใจเสียม)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....ตรวจสอบ  
 (นายจำแล จูจันทร์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง  
 (นายจำแล จูจันทร์)  
 เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา  
 155