

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองจำปา - ห้วยตาซูป

เส้นทางสาย หนองจำปา - ห้วยตาซูป หมู่ที่ 5 บ้านหุบผิง ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบ ฯ

- ปริมาณงาน
- กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ลงลูกรังเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม /
 - กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร ลงลูกรังเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า 675 ลบ.ม /
พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 2 จุด (จุดละ 2 แถว แถวละ 7 เมตร รวม 28 ท่อน)
 - ขุดลอกดินกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 126 ลบ.ม /

หน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอ เมือง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

แบบเลขที่ ๐15 /2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาง								
1	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งเรียบคันทางเดิม ช่วงที่ 1	ตร.ม.	4,000.00	-	-	1.68	6,720.00	6,720.00	
2	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ช่วงที่ 1								
2.1	งานลูกรังเกลี่ยบดเรียบ								
	- ลงลูกรังเกลี่ยบดเรียบ	ลบ.ม.	540.00	86.00	46,440.00	-	-	46,440.00	
3	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งเรียบคันทางเดิม ช่วงที่ 2	ตร.ม.	5,000.00	-	-	1.68	8,400.00	8,400.00	
4	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ช่วงที่ 2								
4.1	งานลูกรังเกลี่ยบดเรียบ								
	- ลงลูกรังเกลี่ยบดเรียบ	ลบ.ม.	675.00	86.00	58,050.00	-	-	58,050.00	
5	งานท่อระบายน้ำ จุดที่ 1								
5.1	- ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร	เมตร	14.00	1,220.00	17,080.00	(รวมค่าแรง)		17,080.00	
5.2	- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	เมตร	14.00	100.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
6	งานท่อระบายน้ำ จุดที่ 2								
6.1	- ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร	เมตร	14.00	1,220.00	17,080.00	(รวมค่าแรง)		17,080.00	
6.2	- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	เมตร	14.00	100.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	งานชลประทาน								
7	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ช่วงที่ 3 (ขุดลอกดินบริเวณฝายห้วยตาซูป)								
7.1	- งานดินขุด	ลบ.ม.	126.00	-	-	27.00	3,402.00	3,402.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							159,972.00	บาท

ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ใจเส็งยม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

(นายจำแล จูจันทร์)
หัวหน้าส่วนโยธา

169