

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	ตำบลห้วยทราย
โครงการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไธเน่พจร	อำเภอเมือง
ประเภทงาน	ทาง	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	แบบเลขที่ ...015./2558
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.500 กม.	

หน่วยงานออกแบบและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ประมาณราคา นายอำนาจ ใจเส็งยม นายช่างโยธา 6ว

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง+F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน 1.3365			
	1.1 งานกรูยทางถางป่า	1,960.00	2,619.54	
	1.2 งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	12,500.00	16,706.25	
	1.3 งานลูกรังปรับระดับบดอัดเรียบ	20,475.00	27,364.84	
	1.4 งานทรายปรับระดับ	97,038.00	129,691.29	
	1.5 งานไม้แบบและไม้คร่า	62,712.00	83,814.59	
	1.6 งานเหล็กโครงสร้างถนน	20,490.02	27,384.91	
	1.7 งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก	827,250.00	1,105,619.63	
	1.8 งานตะแกรงเหล็กว้ายเมท	100,000.00	133,650.00	
	1.9 งานไหล่ทาง ลูกรัง	10,881.00	14,542.46	
	1.10 งานแอสฟัลต์หอยดรอยต่อ	3,740.00	4,998.51	
	1.11 งานป้ายจราจร (ป้ายเตือน)	1,520.00	2,031.48	
	1.12 งานป้ายโครงการ	3,000.00	3,000.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	1,161,566.02	1,551,423.48	

ปรับลดเหลือ (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) **1,550,000.00 บาท**

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธา 5
(นายอำนาจ ใจเส็งยม)

ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6
(นายจำแล จูจันทร์)

เห็นชอบ ปลัด อบต.ห้วยทราย
(นายคมกฤษ สุขโข)

อนุมัติ นายท อบต.ห้วยทราย
(นายช่อม ทองเงินรี)

1,529,685.75

#REF!

- 370,576.52 #REF!

#REF!

1,553,454.96

1,163,086.02

640

747062.99

447,347.52

1,365.00

1,136.57

ဘာ

- 1,423.48