

โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายบ้านห้วยตาเวียน

เส้นทางสาย หมู่ที่ 12 บ้านเกตุภูมิ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ

ขนาด ความยาว 46.80 เมตร สูง 1.00 เมตร

อำเภอ เมือง

หน่วยงาน ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556

แบบเลขที่ ...012...../2556

| ลำดับ | รายการ                                     | หน่วย | ปริมาณ | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรง        |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ  |
|-------|--------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|-----------|
|       |                                            |       |        | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย    | จำนวนเงิน |                      |           |
| 1     | <b>งานโครงสร้าง</b>                        |       |        |            |           |               |           |                      |           |
|       | <b>1.1 งานแบบหล่อคอนกรีต</b>               |       |        |            |           |               |           |                      |           |
|       | 1.1.1 ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น            | ลบ.ฟ. | 4.00   | 550.00     | 2,200.00  | -             | -         | 2,200.00             |           |
|       | 1.1.2 ไม้ค้ำ                               | ลบ.ฟ. | 1.20   | 500.00     | 600.00    | -             | -         | 600.00               |           |
|       | 1.1.3 ค่าแรงไม้แบบ                         | ตร.ม. | 5.10   | -          | -         | 105.00        | 535.50    | 535.50               |           |
|       | 1.1.4 ตะปูขนาดต่าง ๆ                       | กก.   | 1.28   | 50.00      | 64.00     | -             | -         | 64.00                | 3,399.50  |
|       | <b>1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง</b>             |       |        |            |           |               |           |                      |           |
|       | 1.2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4               | ลบ.ม. | 0.24   | 1,600.00   | 384.00    | 330.00        | 79.20     | 463.20               | 463.20    |
|       | <b>1.3 งานเหล็กรูปพรรณ</b>                 |       |        |            |           |               |           |                      |           |
|       | 1.3.1 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด 2 นิ้ว     | เมตร  | 43.30  | 195.00     | 8,443.50  | 43.00         | 1,861.90  | 10,305.40            |           |
|       | 1.3.2 เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.   | เมตร  | 187.20 | 183.00     | 34,257.60 | 57.00         | 10,670.40 | 44,928.00            |           |
|       | 1.3.3 แผ่นเหล็กขนาด 0.25 x 0.25 นหนา 9 มม. | ตร.ม. | 1.50   | 1,750.00   | 2,625.00  | 350.00        | 525.00    | 3,150.00             |           |
|       | 1.3.4 น๊อตยึด                              | ตัว   | 368.00 | 10.00      | 3,680.00  | -             | -         | 3,680.00             | 62,063.40 |
| 2     | <b>งานสถาปัตยกรรม</b>                      |       |        |            |           |               |           |                      |           |
|       | 2.1 งานทาสีเหล็กกันสนิม                    | ตร.ม. | 62.25  | 49.00      | 3,050.25  | 35.00         | 2,178.75  | 5,229.00             | 5,229.00  |
| 3     | <b>งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร</b>            |       |        |            |           |               |           |                      |           |
|       | 3.1 งานป้ายจราจร ( ป้ายเตือน )             | ชุด   | 2.00   | 1,520.00   | 3,040.00  | ( รวมค่าแรง ) |           | 3,040.00             | 3,040.00  |
|       | 3.2 งานหลักกันโค้ง                         | คัน   | 6.00   | 240.00     | 1,440.00  | ( รวมค่าแรง ) |           | 1,440.00             | 1,440.00  |
|       |                                            |       |        |            |           |               |           |                      |           |
|       | รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน                        |       |        |            |           |               |           | 75,635.10            | บาท       |

ตัวหนังสือ ( เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทสิบสตางค์ )

( ลงชื่อ ).....

ผู้ประมาณการ

( นายอำนาจ ใจเสงี่ยม )

นายช่างโยธา 5

( ลงชื่อ ).....

ตรวจสอบ

( นายจำแล จูจันทร์ )

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6





