

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

งบประมาณประจำปี 2556

โครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาท่อเหล็ก

เส้นทางสาย ถนนสายเพชรเกษม - ซอยวัง หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ

ขนาด ขนาดความกว้าง **0.40** เมตร ลึก **0.50** เมตร ยาว **400** เมตร

อำเภอ เมือง

หน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556

แบบเลขที่ ...010...../2556

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>งานโครงสร้าง</u>								
1	<u>งานดิน หิน ทราย และฐานราก</u>								
	1.1 ขุดดินขุดถมคืน (แรงคน)	ลบ.ม.	178.00	-	-	90.00	16,020.00	16,020.00	
	1.2 ทรายหยาบถมหน้ารองพื้น	ลบ.ม.	14.00	363.00	5,082.00	64.00	896.00	5,978.00	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	12.00	1,400.00	16,800.00	316.00	3,792.00	20,592.00	42,590.00
2	<u>งานแบบหล่อคอนกรีต</u>								
	2.1 ไม้แบบทั่วไป	ลบ.ฟ.	120.00	550.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	2.2 ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	36.00	500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	2.3 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	820.00	-	-	105.00	86,100.00	86,100.00	
	2.4 ตะปู	กก.	30.00	50.00	1,500.00	-	-	1,500.00	171,600.00
3	<u>งานคอนกรีตโครงสร้าง 1: 2 : 4</u>								
	3.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	66.00	1,600.00	105,600.00	330.00	21,780.00	127,380.00	127,380.00
4	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	4.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม.	กก.	2,000.00	24.00	48,000.0	2.50	5,000.00	53,000.00	
	4.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9 มม. ยาว 10.00 ม.	กก.	215.00	22.00	4,730.0	2.50	537.50	5,267.50	
	4.3 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 16 มม. ยาว 10.00 ม.	กก.	10,000.00	21.00	210,000.0	2.50	25,000.00	235,000.00	
	4.4 ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	กก.	69.00	45.00	3,105.00	-	-	3,105.00	296,372.50
5	<u>งานเหล็กรูปพรรณ</u>								
	5.1 เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 6.00 เมตร	ท่อน	204.00	320.00	65,280.00	60.00	12,240.00	77,520.00	77,520.00
	<u>งานสถาปัตยกรรม</u>								
6	<u>งานทาสี</u>								
	6.1 สีเหล็กกันสนิม	ตรม.	113.00	45.00	5,085.00	35.00	3,955.00	9,040.00	9,040.00
7	<u>ป้ายโครงการ</u>								
	7.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	(รวมค่าแรง)		3,000.00	3,000.00
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				552,182.00		175,320.50	727,502.50	บาท

ตัวหนังสือ (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายอำนาจ ใจเสี่ยม)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายจำแล จูจันทร์)

