แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านลานไทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านลานไทร ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย **แบบเลขที่** 032/2565

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	405,193.66	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ**	**405,193.66**	
	ราคากลาง	**400,000.00**	
	ราคากลาง (400,000 บาท) ตัวอักษร (สี่แสนบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง.....เลขที่..594/2565..ลงวันที่..02...สิงหาคม..2565.. ได้ตรวจสอบเห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1).....ประธานกรรมการ
(นายจำแล จู่จันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

2).....กรรมการ
(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงศ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

3).....กรรมการ
(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง
(นายจำแล จู่จันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง 12/88

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านลานไทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านลานไทร ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย **แบบเลขที่** 032/2565

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างอาคาร	310,350.54	1.3056	405,193.66	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง	405,193.66
ตัวอักษร (สี่แสนบาทถ้วน)	400,000.00

ขนาดหรือพื้นที่ใช้สอย จำนวน 208.00 ตร.ม. ค่าเฉลี่ย 1,923 บาท/ตร.ม.

1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	310,350.54
2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร	=	1.3056

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง.....เลขที่..594/2565..ลงวันที่..02...สิงหาคม..2565.. ได้ตรวจสอบเห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

1).....ประธานกรรมการ
(นายจำแล จู่จันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง
(นายจำแล จู่จันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
13/88

2).....กรรมการ
(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงศ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

3).....กรรมการ
(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านลานไทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านลานไทร ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย **แบบเลขที่** 032/2565

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงค์) **เมื่อวันที่** 02 สิงหาคม 2565 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านลานไทร								
1	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา	45.90	ตร.ม.	-	-	25.00	1,147.50	1,147.50	
2	งานรื้อถอนโครงหลังคา	45.90	ตร.ม.	-	-	60.00	2,754.00	2,754.00	
3	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	139.70	ตร.ม.	-	-	70.00	9,779.00	9,779.00	
4	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	1.00	ชุด	-	-	35.00	35.00	35.00	
5	งานขุดดิน	10.40	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,029.60	1,029.60	
6	งานทรายหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	467.29	233.65	91.00	45.50	279.15	
7	งานคอนกรีต 1:3:5	0.40	ลบ.ม.	1,472.00	588.80	398.00	159.20	748.00	
8	งานคอนกรีต 1:2:4	19.50	ลบ.ม.	1,747.66	34,079.37	391.00	7,624.50	41,703.87	
9	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.1854	ตัน	30,674.86	5,687.12	3,300.00	611.82	6,298.94	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.0089	ตัน	32,487.73	289.14	4,100.00	36.49	325.63	
	- Wire Mesh	182.00	ตร.ม.	32.86	5,980.52	5.00	910.00	6,890.52	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5.56	กก.	42.52	236.41	-	-	236.41	
10	งานไม้แบบ	17.48	ตร.ม.	-	-	133.00	2,324.84	2,324.84	
	- ไม้แบบ หนา 1 นิ้ว	13.98	ลบ.ฟ.	648.00	9,059.04	-	-	9,059.04	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ	5.24	ลบ.ฟ.	579.44	3,036.27	-	-	3,036.27	
	- ตะปู	4.37	กก.	48.20	210.63	-	-	210.63	
11	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 150 x 3.2 มม.	2.67	ท่อน	3,310.56	8,839.20	1,046.88	2,795.17	11,634.36	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75 x 38 x 2.3 มม.	80.70	ท่อน	858.38	69,271.27	274.32	22,137.62	91,408.89	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 38 x 38 x 1.6 มม.	23.25	ท่อน	412.63	9,593.65	128.16	2,979.72	12,573.37	
	- เหล็กแผ่นขนาด 600 x 200 x 10 มม.	8.00	แผ่น	274.00	2,192.00	-	-	2,192.00	
	- เหล็กแผ่นขนาด 300 x 300 x 10 มม.	8.00	แผ่น	205.00	1,640.00	-	-	1,640.00	
	- เหล็กแผ่นขนาด 150 x 150 x 9 มม.	8.00	แผ่น	99.00	792.00	-	-	792.00	
	- J Bolt 5/8 นิ้ว ยาว 500 มม.	48.00	ตัว	67.40	3,235.20	-	-	3,235.20	
	- พุกเคมี ขนาด M16 x 190 มม.	24.00	ตัว	81.50	1,956.00	-	-	1,956.00	
	- พุกเหล็ก ขนาด 5/8 นิ้ว (15 มม.)	24.00	ตัว	30.00	720.00	-	-	720.00	
12	แผ่นเหล็กรีดลอนอลูซิงค์ หนา 0.40 มม.	252.00	ตร.ม.	194.73	49,071.96	70.00	17,640.00	66,711.96	
	- ครอบปิดหัวแผ่นผนัง แบบเจาะร่อง เมทัลชีท	10.00	แผ่น	214.48	2,144.80	155.00	1,550.00	3,694.80	
	ยกยอดไป							282,416.98	

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จู่จันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยกองช่าง

14/88

/.....ต่อหน้าถัดไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านลานไทร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านลานไทร ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย **แบบเลขที่** 032/2565

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงค์) **เมื่อวันที่** 02 สิงหาคม 2565 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							282,416.98	
13	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์	4.00	ชุด	360.00	1,440.00	115.00	460.00	1,900.00	
	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม.								
	- สวิทช์คู่ แบบลอย	2.00	ชุด	58.00	116.00	80.00	160.00	276.00	
	- สายไฟ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	0.30	ม้วน	915.89	274.77	1,400.00	420.00	694.77	
	- สายไฟ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	0.50	ม้วน	794.39	397.20	1,200.00	600.00	997.20	
	- ท่อร้อยสายไฟ 3/8 นิ้ว (สีเหลือง)	20.00	ท่อน	52.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
14	งานสี								
	- สีกันสนิม	8.94	แกลลอน	395.00	3,531.30	540.00	4,827.60	8,358.90	
	- สีน้ำมัน	8.94	แกลลอน	675.00	6,034.50	630.00	5,632.20	11,666.70	
15	งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							310,350.54	

ตัวหนังสือ (สามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสี่สตางค์)

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จู่จันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง 15/88