

โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายซอยประปา

เส้นทางสาย ซอยประปา หมู่ที่ 1 บ้านวังดวน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ

ปริมาณงาน 1.วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร (จำนวน 1 จุด) พร้อมทาง ค.ส.ส.

2 วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร (จำนวน 1 จุด) พร้อมลูกรังเกลี่ยเรียบ

หน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

อำเภอ เมือง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 005 /2560

| ลำดับ | รายการ                                             | หน่วย | ปริมาณ | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรง        |           | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------|----------|
|       |                                                    |       |        | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย    | จำนวนเงิน |                          |          |
|       | <b>งานทาง</b>                                      |       |        |            |           |               |           |                          |          |
| 1     | <b>งานก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำ จุดที่ 1</b>    |       |        |            |           |               |           |                          |          |
|       | <b>งานโครงสร้างคอนกรีต</b>                         |       |        |            |           |               |           |                          |          |
| 1.1   | งานทรายปรับระดับ                                   | ลบ.ม. | 1.50   | 600.00     | 900.00    | 99.000        | 148.50    | 1,048.50                 |          |
| 1.2   | งานไม้แบบ                                          | ลบ.ฟ. | 1.80   | -          | -         | 130.00        | 234.00    | 234.00                   |          |
|       | - ไม้แบบและไม้คร่าว                                | ลบ.ฟ. | 0.60   | 620.00     | 372.00    | -             | -         | 372.00                   |          |
|       | - ตะปู                                             | กก.   | 0.10   | 40.00      | 4.00      | -             | -         | 4.00                     |          |
| 1.3   | งานเหล็กเสริม                                      |       |        |            |           |               |           |                          |          |
|       | - เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.             | กก.   | 4.40   | 18.00      | 79.20     | 3.30          | 14.52     | 93.72                    |          |
|       | - เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.             | กก.   | 11.80  | 23.88      | 281.78    | 3.30          | 38.94     | 320.72                   |          |
| 1.4   | งานคอนกรีต                                         | ลบ.ม. | 3.75   | 1,950.00   | 7,312.5   | 306.00        | 1,147.50  | 8,460.0                  |          |
| 1.5   | งานเหล็กเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 มม. (วายเมท)   | ตร.ม. | 25.00  | 35.000     | 875.0     | 5.00          | 125.00    | 1,000.0                  |          |
| 1.6   | งานแอสฟัลต์หอยดรอยต่อ                              | ลิตร  | 3.10   | 15.00      | 46.50     | 5.00          | 15.50     | 62.00                    |          |
|       | <b>งานท่อระบายน้ำ จุดที่ 1</b>                     |       |        |            |           |               |           |                          |          |
| 1.7   | - ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร        | เมตร  | 8.00   | 1,220.00   | 9,760.00  | ( รวมค่าแรง ) |           | 9,760.00                 |          |
| 1.8   | - พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป                             | เมตร  | 8.00   | 100.00     | 800.00    | -             | -         | 800.00                   |          |
| 1.9   | - ลงลูกรังกลบพร้อมเกลี่ยเรียบ                      | ลบ.ม. | 24.00  | 80.00      | 1,920.00  | -             | -         | 1,920.00                 |          |
|       | <b>รวมงานก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำ จุดที่ 1</b> |       |        |            |           |               |           | 24,074.94                |          |
| 2     | <b>งานก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำ จุดที่ 2</b>    |       |        |            |           |               |           |                          |          |
| 2.1   | <b>งานท่อระบายน้ำ จุดที่ 2</b>                     |       |        |            |           |               |           |                          |          |
|       | - ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร        | เมตร  | 8.00   | 1,970.00   | 15,760.00 | ( รวมค่าแรง ) |           | 15,760.00                |          |
|       | - พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป                             | เมตร  | 8.00   | 100.00     | 800.00    | -             | -         | 800.00                   |          |
| 2.2   | <b>งานลูกรังกลบพร้อมเกลี่ยเรียบ จุดที่ 2</b>       |       |        |            |           |               |           |                          |          |
|       | - ลงลูกรังกลบพร้อมเกลี่ยเรียบ                      | ลบ.ม. | 100.00 | 80.00      | 8,000.00  | -             | -         | 8,000.00                 |          |
|       | <b>รวมงานก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำ จุดที่ 2</b> |       |        |            |           |               |           | 24,560.00                |          |
|       | <b>รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน</b>                         |       |        |            |           |               |           | 48,634.94                | บาท      |

ตัวหนังสือ

( สหพันธ์แปดพันหกร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์ )

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....

(นายอำเภอ โจแสงธรรม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายอำเภอ จุรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

สำเนาถูกต้อง

(นายอำเภอ จุรินทร์)

หัวหน้าส่วนโยธา