

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอย 5 นาตาแบน หมู่ที่ 7/

ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

16

งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอย 5 นาตาแบน
 เส้นทางสาย บริเวณสายซอย 5 นาตาแบน หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ
 ปริมาณงาน 1. กว้าง 5.00 ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบลูกรังเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า 29 ลบ.ม. /
 2. วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร (จำนวน 6 ท่อน) พร้อมลูกรังถม
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.60 เมตร เป็นปริมาณไม่น้อยกว่า 169 ลบ.ม. /
 หน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

อำเภอ เมือง
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ 019/2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาง								
	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ								
1	งานลูกรังเกลี่ยเรียบ จุดที่ 1								
	- ลงลูกรังเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	29.00	90.00	2,610.00	-	-	2,610.00	
2	งานท่อระบายน้ำ จุดที่ 2								
	- ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร	เมตร	6.00	1,970.00	11,820.00	(รวมค่าแรง)		11,820.00	
	- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	เมตร	6.00	100.00	600.00	-	-	600.00	
3	งานลูกรังกลบเกลี่ยเรียบ จุดที่ 2								
	- ลงลูกรังถม	ลบ.ม.	169.00	86.00	14,534.00	-	-	14,534.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							29,564.00	บาท

ตัวหนังสือ (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายอำนาจ ใจเสงี่ยม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

หัวหน้าส่วนโยธา

218