



โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายห้วยมดขี้
สถานที่ ห้วยมดขี้ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ
ขนาด ขนาด กว้าง 0.25 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนาเฉลี่ย ^{0.15}~~0.12~~ เมตร พร้อมลงดินลูกรังถมเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า 29 ลบ.ม.
(กว้าง 3.00 ยาว 3.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร)
หน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

อำเภอ เมือง
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ 030/2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานชลประทาน								
1	งานลูกรังถม	ลบ.ม.	29.00	80.00	2,320.00	-	-	2,320.00	
	งานโครงสร้างคอนกรีต								
2	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	1.80	-	-	130.00	234.00	234.00	
	- ไม้แบบและไม้โครง	ลบ.ฟ.	0.60	620.00	372.00	-	-	372.00	
	- ตะปู	กก.	0.10	40.00	4.00	-	-	4.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	กก.	39.40	20.80	819.52	3.30	130.02	949.54	
4	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	1.50	1,950.00	2,925.0	306.00	459.00	3,384.0	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				6,440.52		823.02	7,263.54	บาท

ตัวหนังสือ (เจ็ดพันสองร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายอำนาจ ใจเสียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

สำเนาออกต้อง
(นายจำแล จูจันทร์)
หัวหน้าส่วนโยธา
352