

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสำนักสงฆ์เขาน้อย

เส้นทางสาย สำนักสงฆ์เขาน้อย หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโก ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ

ปริมาณงาน ระยะรวม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร

ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลูกรังเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า 472 ลบ.ม.

ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร ลูกรังเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. / อำเภอ เมือง

หน่วยงาน ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

แบบเลขที่ 033 / 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาง								
1	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งเรียบคันทางเดิม ช่วงที่ 1	ตร.ม.	6,000.00	-	-	1.68	10,080.00	10,080.00	
2	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ช่วงที่ 1								
2.1	งานลูกรังเกลี่ยบดเรียบ								
	- ลูกรังเกลี่ยบดเรียบ	ลบ.ม.	472.00	86.00	40,592.00	-	-	40,592.00	
3	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งเรียบคันทางเดิม ช่วงที่ 2	ตร.ม.	500.00	-	-	1.68	840.00	840.00	
4	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ช่วงที่ 2								
4.1	งานลูกรังเกลี่ยบดเรียบ								
	- ลูกรังเกลี่ยบดเรียบ	ลบ.ม.	540.00	86.00	46,440.00	-	-	46,440.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							97,952.00	บาท

ตัวหนังสือ

(แก้วหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายอำนาจ ใจเสงี่ยม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรราชการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

หัวหน้าส่วนโยธา

389

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ