

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวโก - หุบไม้

ปจ 4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวโก หุบไม้
 เส้นทางสาย สายหัวโก - หุบไม้ หมู่ที่ 10 บ้านหัวโก ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ
 ปริมาณงาน จุดที่ 1 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ชำละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0.013 กม.
 จุดที่ 2 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ชำละ 0.80 เมตร ระยะทาง 0.006 กม.
 จุดที่ 3 ลูกรังถมเกลี่ย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 กม หนาเฉลี่ย 2.00 เมตร
 หน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

อำเภอ เมือง
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ 036 /2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ ค่าวัสดุค่าแรง+F
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานซ่อมแซมถนน คสล. (จุดที่ 1)								
	รวมพื้นที่ทาง								
	1.1 งานชุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	65.00	-	-	8.000	520.00	520.00	
	1.2 งานลูกรังปรับระดับเกลี่ยเรียบคันทางเดิม	ลบ.ม.	9.00	86.00	774.00	-	-	774.00	
	1.3 งานทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	4.00	675.00	2,700.00	99.000	396.00	3,096.00	
	งานโครงสร้างคอนกรีต								
	2.1 งานคอนกรีต	ลบ.ม.	9.75	1,950.00	19,012.5	306.000	2,983.50	21,996.0	
	2.2 งานเหล็กเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 มม.	ตร.ม.	65.00	35.000	2,275.0	5.000	325.00	2,600.0	
	2.3 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	กก.	11.54	18.000	207.72	3.300	38.08	245.80	
2	- เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	กก.	20.85	23.880	497.90	3.300	68.81	566.70	
	2.4 งานไม้แบบ	ลบ.พ.	3.50	-	-	130.000	455.00	455.00	
	- ไม้แบบและไม้คร่าว	ลบ.พ.	1.10	620.00	682.00	-	-	682.00	
	- ตะปู	กก.	0.30	48.00	14.40	-	-	14.40	
	2.5 งานแอสฟัลต์หุ้มคอรอยต่อ	ลิตร	4.80	15.00	72.00	5.000	24.00	96.00	
	2.6 งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	2.60	80.00	208.00	-	-	208.00	
	รวมงานซ่อมแซม คสล. จุดที่ 1							31,253.91	
3	งานซ่อมแซมถนน คสล. (จุดที่ 2)								
	รวมพื้นที่ทาง								
	3.1 งานชุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	30.00	-	-	8.000	240.00	240.00	
	1.2 งานลูกรังปรับระดับเกลี่ยเรียบคันทางเดิม	ลบ.ม.	2.00	86.00	172.00	-	-	172.00	
	3.3 งานทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	1.80	675.00	1,215.00	99.000	178.20	1,393.20	
	งานโครงสร้างคอนกรีต								
	4.1 งานคอนกรีต	ลบ.ม.	4.50	1,950.00	8,775.0	306.000	1,377.00	10,152.0	
	4.2 งานเหล็กเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 มม.	ตร.ม.	30.00	35.000	1,050.0	5.000	150.00	1,200.0	
	4.3 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	กก.	5.33	18.000	95.94	3.300	17.59	113.53	
4	- เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	กก.	13.90	23.880	331.93	3.300	45.87	377.80	
	4.4 งานไม้แบบ	ลบ.พ.	1.60	-	-	130.000	208.00	208.00	
	- ไม้แบบและไม้คร่าว	ลบ.พ.	0.50	620.00	310.00	-	-	310.00	
	- ตะปู	กก.	0.10	48.00	4.80	-	-	4.80	
	4.5 งานแอสฟัลต์หุ้มคอรอยต่อ	ลิตร	2.20	15.00	33.00	5.000	11.00	44.00	
	4.6 งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	1.20	80.00	96.00	-	-	96.00	
	รวมงานซ่อมแซม คสล. จุดที่ 2							14,311.33	
5	งานซ่อมแซมถนน คสล. (จุดที่ 3)								
	งานลูกรังถม								
	5.1 งานลูกรังปรับระดับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	40.00	86.00	3,440.00	-	-	3,440.00	
	รวมงานซ่อมแซม คสล. จุดที่ 3							3,440.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							49,005.24	

ตัวหนังสือ

(สี่หมื่นเก้าพันห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอำนาจ ใจเส็ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน วิชาการราชการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ทำเนาถูกต้อง
 (นายจำแล จูจันทร์)
 หัวหน้าส่วนโยธา