

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

งบประมาณประจำปี 2560

89

โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายประชาร่วมใจ - เขาน้อย
 เส้นทางสาย ประชาร่วมใจ - เขาน้อย หมู่ที่ 11 บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ
 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร (จำนวน 1 ท่อน) พร้อมคอนกรีตปากท่อ
 และลงลูกรังถมเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า 6.60 ลบ.ม.

หน่วยงาน ส่วนโยธาสถาปัตยกรรมบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอ เมือง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

แบบเลขที่ ๐๔๒/2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาง								
	งานก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำ								
1	งานท่อระบายน้ำ								
	- ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร	เมตร	1.00	1,957.00	1,957.00	(รวมค่าแรง)		1,957.00	
	- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	เมตร	1.00	100.00	100.00	-	-	100.00	
2	งานคอนกรีตปากท่อ								
	2.1 งานคอนกรีต	ลบ.ม.	1.30	1,950.00	2,535.0	306.000	397.80	2,932.8	
	2.2 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	กก.	32.00	24.540	785.28	3.300	105.60	890.88	
	- เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	กก.	8.50	24.540	208.59	3.300	28.05	236.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.90	-	-	40.000	36.00	36.00	
	2.3 งานไม้แบบ	ลบ.ฟ	3.30	-	-	130.000	429.00	429.00	
	- ไม้แบบ + คร่าว	ลบ.ฟ	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00	
	- ตะปู	กก.	0.20	48.00	9.60	-	-	9.60	
3	งานลูกรังถมเกลี่ย								
	- ลงลูกรังถม	ลบ.ม.	6.60	80.00	528.00	-	-	528.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							7,719.92	บาท

ตัวหนังสือ

(เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอำนาจ ใจเสียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งเจ้าแล จูจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

ทิวทิวส่วนโยธา

๐๔๒/