

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก สายประชาร่วมใจ

ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

งบประมาณประจำปี 2560

44

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก สายประชาร่วมใจ
 เส้นทางสาย ประชาร่วมใจ หมู่ที่ 11 บ้านคันเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 12 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร
 หน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

อำเภอ เมือง
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ 044/2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ ค่าวัสดุค่าแรง+F
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานพื้นทาง								
	1.1 งานชุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	60.00	-	-	8.000	480.00	480.00	
	1.2 งานลูกรังปรับระดับบดเรียบคันทางเดิม	ลบ.ม.	8.40	86.00	722.40	-	-	722.40	
	1.2 งานทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	3.70	675.00	2,497.50	99.000	366.30	2,863.80	
2	งานโครงสร้างคอนกรีต								
	2.1 งานคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	1,950.00	17,550.0	306.000	2,754.00	20,304.0	
	2.2 งานเหล็กเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 มม.	ตร.ม.	60.00	35.000	2,100.0	5.000	300.00	2,400.0	
	2.3 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	กก.	10.66	18.000	191.88	3.300	35.18	227.06	
	- เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	กก.	20.85	23.880	497.90	3.300	68.81	566.70	
	2.4 งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	3.30	-	-	130.000	429.00	429.00	
	- ไม้แบบและไม้โครง	ลบ.ฟ.	1.00	620.00	620.00	-	-	620.00	
	- ตะปู	กก.	0.20	48.00	9.60	-	-	9.60	
	2.5 งานแอสฟัลต์หยาบทรายรอง	ลิตร	4.50	15.00	67.50	5.000	22.50	90.00	
	2.6 งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	2.40	80.00	192.00	-	-	192.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							28,904.56	

ตัวหนังสือ

(สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่บาทห้าสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอำนาจ ใจเสียง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)
 หัวหน้าส่วนโยธา

523