



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายผ่อง - หนองนา หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทราย อำเภอมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๒๗,๕๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลงลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๖๒๗,๕๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายคมกฤช สุขโข , นายนิพนธ์ สนิธิ , นายจำแล จูจันทร์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

(นายขอม ทองเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายผ่อง - หอนา หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 525 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร

ประเภทงาน ทาง

อำเภอเมือง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 051 /2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานพื้นทาง								
	1.1 งานเกลี่ยปรับเกลี้ยงแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,150.00			5.000	15,750.00	15,750.00	เอกสาร 1
	1.2 งานลูกรังปรับระดับเกลี่ยเรียบคันทางเดิม	ลบ.ม.	308.70	100.00	30,870.00			30,870.00	เอกสาร 2
	1.3 งานทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	164.00	675.00	110,700.00	99.000	16,236.00	126,936.00	เอกสาร 3
2	งานโครงสร้างคอนกรีต								
	2.1 งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	143.00			130.000	18,590.00	18,590.00	เอกสาร 4
	- ไม้แบบและไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	35.91	648.00	23,269.68			23,269.68	เอกสาร 5
	- ตะปู	กก.	10.00	46.00	460.00			460.00	เอกสาร 6
	2.2 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	กก.	466.20	23.65	11,025.63	3.300	1,538.46	12,564.09	เอกสาร 7
	- เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	กก.	330.13	27.03	8,923.41	3.300	1,089.42	10,012.83	เอกสาร 7
	- เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	กก.	55.75	32.73	1,824.69	2.900	161.67	1,986.36	เอกสาร 7
	2.3 งานคอนกรีต	ลบ.ม.	393.75	1,900.00	748,125.00	306.000	120,487.50	868,612.50	เอกสาร 7
	2.4 งานเหล็กเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 มม. (วายเมท)	ตร.ม.	2,625.00	35.000	91,875.00	5.000	13,125.00	105,000.00	เอกสาร 7
	2.5 งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	106.00	100.00	10,600.00			10,600.00	เอกสาร 2
	2.6 งานแอสฟัลต์หอยดรอยต่อ	ลิตร	196.00	15.00	2,940.00	5.000	980.00	3,920.00	เอกสาร 8
3	งานป้ายโครงการ								
	3.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	(รวมค่าแรง)		3,000.00	*
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน (ไม่รวมข้อ 3)							1,228,571.46	

ตัวหนังสือ

(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายอำนาจ ใจเสียม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายจำแล จันทน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการ ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จันทน์)
นายช่างโยธา 5/18

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายผ่อง - หอนงนา หมู่ที่ 1
เส้นทางสาย สายบ้านนายผ่อง - หอนงนา ระยะทาง 0.525 กิโลเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
แบบเลขที่ ...051../2559 จำนวน ...9... แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน ...1..... แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง ป้ายโครงการ	1,228,571.46	1.3624	1,673,805.76 3,000.00	Factor F	
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					- ภาษี	7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันผลงานหัก	0%
					- พื้นที่ปกติ	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,676,805.76		
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,627,500.00		
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคา 620.00 บาท/ตารางเมตร

..... ประเมินการ
(นายอำนาจ ใจเสียม) นายช่างโยธาชำนาญงาน
..... ผู้ตรวจ
(นายจำแล จูจันทร์) นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
..... ผู้อำนวยการกองช่าง
..... เห็นชอบ
(นายคมกฤษ สุขใจ) ปลัด อบต.ห้วยทราย
..... อนุมัติ
(นายขอม ทองเงิน) นายก อบต.ห้วยทราย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

.....
.....
(นายจำแล จูจันทร์)
..... ๖/๑๘

กรมการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย
โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายผ่อง - หอนาง อำเภอมือง
ประเภทงาน ทาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอมือง จังหวัดประจวบฯ แบบเลขที่ 051./2560
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.525 กม.
ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานออกแบบและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ประมาณราคา นายอำนาจ ใจเสงี่ยม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง+F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน 1.3624			
1.1	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	15,750.00	21,457.80	
1.2	งานลูกรังปรับระดับเกลี่ยเรียบคันทางเดิม	30,870.00	42,057.29	
1.3	งานทรายปรับระดับ	126,936.00	172,937.61	
1.4	งานไม้แบบและไม้คร่าว	42,319.68	57,656.33	
1.5	งานเหล็กโครงสร้างถนน	24,563.28	33,465.01	
1.6	งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก	868,612.50	1,183,397.67	
1.7	งานตะแกรงเหล็กฉวยเมท	105,000.00	143,052.00	
1.8	งานลูกรัง ไหล่ทาง	10,600.00	14,441.44	
1.9	งานแอสฟัลต์หยาบรองรอง	3,920.00	5,340.61	
1.10	งานป้ายโครงการ	3,000.00	3,000.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	1,231,571.46	1,676,805.76	

ปรับลดเหลือ (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

1,627,500.00 บาท

ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอำนาจ ใจเสงี่ยม)

ผู้ตรวจสอบ

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ ในตำแหน่ง

(นายจำแล จูจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ปลัด อบต.ห้วยทราย

(นายคมกฤษ สุขโข)

(ลงชื่อ).....

อนุมัติ

(นายชอมน ทองเงิน)

นายก อบต.ห้วยทราย

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

ดำเนินการต่อ

(นายจำแล จูจันทร์)

หน้า 3/18