



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างห้องน้ำและห้องส้วม จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๑ ห้อง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร และ ห้องนอนเด็กเล็ก จำนวน ๑ ห้อง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๒ แบบ พร.๕
  - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายคมกฤช สุขโข , นายนิพนธ์ สนธิ , นายจำแล จูจันทร์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

(นายชออม ทองเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ).....ม.ร.ว.ชานภวกรม (ป.ร.4/1)

งบประมาณประจำปี 2560

(.....)

โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร

สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านลานไทร ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ

ขนาด 1.ก่อสร้างห้องน้ำ + ห้องส้วม ขนาด ~~3.50~~ X 8.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยทรายกำหนด)

2.ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องเรียน ขนาด 8.00 X 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยทรายกำหนด)

3.ปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงนอน ขนาด 6.00 X 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยทรายกำหนด)

หน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

แบบเลขที่ ...052./2560

| ลำดับ | รายการ                                                         | หน่วย | ปริมาณ | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง        |           | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|
|       |                                                                |       |        | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา / หน่วย  | จำนวนเงิน | ค่าแรงงาน   |          |
| 1     | งานก่อสร้างห้องน้ำ + ห้องส้วม                                  |       |        |              |           |               |           |             |          |
| 1.1   | งานดินถม                                                       | ลบ.ม. | 18.00  | 57.00        | 1,026.00  | -             | -         | 1,026.00    |          |
| 1.2   | งานดินขุดถมคืน                                                 | ลบ.ม. | 8.10   | -            | -         | 99.00         | 801.90    | 801.90      |          |
| 1.3   | งานทรายหยาบรองพื้น                                             | ลบ.ม. | 5.10   | 675.00       | 3,442.50  | 99.00         | 504.90    | 3,947.40    |          |
| 1.4   | งานคอนกรีตหยาบรองพื้น                                          | ลบ.ม. | 0.60   | 1,700.00     | 1,020.00  | 390.00        | 234.00    | 1,254.00    |          |
| 1.5   | งานคอนกรีตโครงสร้าง 1: 2 : 4                                   | ลบ.ม. | 18.00  | 1,900.00     | 34,200.00 | 306.00        | 5,508.00  | 39,708.00   |          |
| 1.6   | งานไม้ + ไม้แบบ                                                | ลบ.ฟ  | 34.00  | -            | -         | 130.000       | 4,420.00  | 4,420.00    |          |
|       | 1.6.1 ไม้แบบทั่วไป + ไม้เคร่ารีดแบบ                            | ลบ.ฟ  | 11.00  | 600.00       | 6,600.00  | -             | -         | 6,600.00    |          |
|       | 1.6.2 เชิงชายสำเร็จรูป 8"                                      | เมตร  | 21.00  | 75.00        | 1,575.00  | 45.00         | 945.00    | 2,520.00    |          |
|       | 1.6.3 ตะปู                                                     | กก.   | 2.00   | 46.00        | 92.00     | -             | -         | 92.00       |          |
| 1.7   | งานเหล็กเสริม                                                  |       |        |              |           |               |           |             |          |
|       | 1.7.1 เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.                      | กก.   | 76.15  | 22.20        | 1,690.53  | 4.10          | 312.22    | 2,002.75    |          |
|       | 1.7.2 เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.                      | กก.   | 130.70 | 19.54        | 2,553.88  | 4.10          | 535.87    | 3,089.75    |          |
|       | 1.7.3 เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.                     | กก.   | 137.14 | 23.90        | 3,277.65  | 3.30          | 452.56    | 3,730.21    |          |
|       | 1.7.4 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18                                      | กก.   | 10.30  | 40.00        | 412.00    | -             | -         | 412.00      |          |
| 1.8   | เหล็กวายเมท                                                    | ตร.ม. | 50.00  | 25.00        | 1,250.00  | 5.00          | 250.00    | 1,500.00    |          |
| 1.9   | ก้ออิฐมอญครึ่งแผ่น ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.                       | ตร.ม. | 41.00  | 280.00       | 11,480.00 | 85.00         | 3,485.00  | 14,965.00   |          |
| 1.10  | งานฉาบเรียบผนัง                                                | ตร.ม. | 82.00  | 90.00        | 7,380.00  | 82.00         | 6,724.00  | 14,104.00   |          |
| 1.11  | ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x10"                             | ตร.ม. | 52.00  | 240.00       | 12,480.00 | 160.00        | 8,320.00  | 20,800.00   |          |
| 1.12  | พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ (ชนิดผิวหน้าหยาบกันลื่น) ขนาด 12"x12" | ตร.ม. | 40.00  | 250.00       | 10,000.00 | 158.00        | 6,320.00  | 16,320.00   |          |
| 1.13  | งานฝ้าเพดาน                                                    |       |        |              |           |               |           |             |          |
|       | 1.13.1 ฝ้าเพดานสกร๊ตบอร์ดหนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.            | ตร.ม. | 54.00  | 280.00       | 15,120.00 | ( รวมค่าแรง ) |           | 15,120.00   |          |
|       | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 0.60 x 0.60 ม.                        |       |        |              |           |               |           |             |          |
| 1.14  | งานเหล็กกรุพรรณ                                                |       |        |              |           |               |           |             |          |
|       | 1.14.1 เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ( ยาว 6 ม.)     | เมตร  | 70.00  | 80.00        | 5,600.00  | 30.00         | 2,100.00  | 7,700.00    |          |
|       | 1.14.2 เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ( ยาว 6 ม.)     | เมตร  | 86.00  | 90.00        | 7,740.00  | 40.00         | 3,440.00  | 11,180.00   |          |
|       | 1.14.3 ห่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 2" x 6" ( ยาว 6 ม.)         | เมตร  | 10.00  | 150.00       | 1,500.00  | 60.00         | 600.00    | 2,100.00    |          |
| 1.15  | งานหลังคา                                                      |       |        |              |           |               |           |             |          |
|       | 1.15.1 กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.                 | แผ่น  | 138.00 | 43.00        | 5,934.00  | 20.00         | 2,760.00  | 8,694.00    |          |
|       | รวมยอดยกไป                                                     |       |        |              |           |               |           | 182,087.00  |          |

สำเนาถูกต้อง

(นายจันต จูจันทร์) หน้าถัดไป / งานประจวบ หน้าต่าง  
หัวหน้าส่วนโยธา

6/32

| ลำดับ | รายการ                                                      | หน่วย   | ปริมาณ | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง        |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|----------|
|       |                                                             |         |        | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา / หน่วย  | จำนวนเงิน |                      |          |
|       | รวมยอดยกมา                                                  |         |        |              |           |               |           | 182,087.00           |          |
| 1.16  | งานประตู หน้าต่าง                                           |         |        |              |           |               |           |                      |          |
|       | 1.16.1 ประตูบานเปิดเดี่ยว บน - ล่าง PVC พร้อมอุปกรณ์        | ชุด     | 7.00   | 2,000.00     | 14,000.00 | ( รวมค่าแรง ) |           | 14,000.00            |          |
|       | 1.16.2 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC สำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์        | ชุด     | 1.00   | 3,000.00     | 3,000.00  | ( รวมค่าแรง ) |           | 3,000.00             |          |
|       | 1.16.3 หน้าต่างบานกระทุ้งเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ | ชุด     | 7.00   | 1,800.00     | 12,600.00 | ( รวมค่าแรง ) |           | 12,600.00            |          |
|       | 1.16.4 หน้าต่างบานกระทุ้งคู่ วงกบอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์    | ชุด     | 1.00   | 3,600.00     | 3,600.00  | ( รวมค่าแรง ) |           | 3,600.00             |          |
| 1.17  | งานสุขภัณฑ์                                                 |         |        |              |           |               |           |                      |          |
|       | 1.17.1 ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ขนาด Ø 1.00 ม.              | อัน     | 24.00  | 235.00       | 5,640.00  | -             | -         | 5,640.00             |          |
|       | 1.17.2 ผาถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ขนาด Ø 1.00 ม.            | อัน     | 8.00   | 135.00       | 1,080.00  | -             | -         | 1,080.00             |          |
|       | 1.17.3 โถส้วมแบบนั่งราบขนาดสำหรับเด็ก                       | ชุด     | 7.00   | 3,500.00     | 24,500.00 | 450.00        | 3,150.00  | 27,650.00            |          |
|       | 1.17.4 โถส้วมแบบนั่งราบมีถังพักน้ำ พร้อมอุปกรณ์             | ชุด     | 1.00   | 4,500.00     | 4,500.00  | 450.00        | 450.00    | 4,950.00             |          |
|       | 1.17.5 อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์                   | ชุด     | 2.00   | 1,000.00     | 2,000.00  | 450.00        | 900.00    | 2,900.00             |          |
|       | 1.17.6 กระบอกฉา                                             | ชุด     | 2.00   | 200.00       | 400.00    | 70.00         | 140.00    | 540.00               |          |
|       | 1.17.7 ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก                              | ชุด     | 8.00   | 280.00       | 2,240.00  | 70.00         | 560.00    | 2,800.00             |          |
|       | 1.17.8 สายอ่อนชำระ พร้อมอุปกรณ์                             | ชุด     | 8.00   | 300.00       | 2,400.00  | 35.00         | 280.00    | 2,680.00             |          |
|       | 1.17.9 ผักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์                           | ชุด     | 1.00   | 400.00       | 400.00    | 70.00         | 70.00     | 470.00               |          |
|       | 1.17.10 ที่ใส่สบู่เซรามิก                                   | ชุด     | 1.00   | 190.00       | 190.00    | 70.00         | 70.00     | 260.00               |          |
|       | 1.17.11 รวแขวนผ้า                                           | ชุด     | 8.00   | 180.00       | 1,440.00  | 70.00         | 560.00    | 2,000.00             |          |
|       | 1.17.12 ก๊อกน้ำ                                             | ชุด     | 1.00   | 70.00        | 70.00     | 25.00         | 25.00     | 95.00                |          |
|       | 1.17.13 ตะแกรงน้ำทิ้ง มีฝาครอบกันกลิ่น 2"                   | ชุด     | 1.00   | 120.00       | 120.00    | 75.00         | 75.00     | 195.00               |          |
| 1.18  | ระบับสุขาภิบาล                                              |         |        |              |           |               |           |                      |          |
|       | 1.18.1 ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ขึ้น 13.5 (ท่อนละ 4 ม.)       | ท่อน    | 6.00   | 185.00       | 1,110.00  | 40.00         | 240.00    | 1,350.00             |          |
|       | 1.18.2 ท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ขึ้น 13.5 (ท่อนละ 4 ม.)       | ท่อน    | 4.00   | 650.00       | 2,600.00  | 100.00        | 400.00    | 3,000.00             |          |
|       | 1.18.3 น้ยาเชื่อมท่อ พีวีซี                                 | กระป๋อง | 1.00   | 110.00       | 110.00    | -             | -         | 110.00               |          |
| 1.19  | งานสี                                                       |         |        |              |           |               |           |                      |          |
|       | 1.19.1 สีน้ำพลาสติก                                         | ตร.ม.   | 82.00  | 30.00        | 2,460.00  | 30.00         | 2,460.00  | 4,920.00             |          |
|       | 1.19.2 สีน้ำมัน                                             | ตร.ม.   | 30.70  | 47.00        | 1,442.90  | 38.00         | 1,166.60  | 2,609.50             |          |
| 1.20  | งานไฟฟ้า                                                    |         |        |              |           |               |           |                      |          |
|       | 1.20.1 โคมดาวนิไลท์ ขนาด 4-6" หลอด 5 วัตต์                  | ชุด     | 7.00   | 300.00       | 2,100.00  | 115.00        | 805.00    | 2,905.00             |          |
|       | 1.20.2 โคมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง ขนาด 36 วัตต์          | ชุด     | 7.00   | 500.00       | 3,500.00  | 115.00        | 805.00    | 4,305.00             |          |
|       | 1.20.3 สวิตช์เดี่ยว แบบฝังในผนัง                            | ชุด     | 12.00  | 36.00        | 432.00    | 60.00         | 720.00    | 1,152.00             |          |
|       | 1.20.4 สายไฟ                                                | ม.      | 50.00  | 15.00        | 750.00    | ( รวมค่าแรง ) |           | 750.00               |          |
|       | รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน                                         |         |        |              |           |               |           | 287,648.50           |          |

ตัวหนังสือ

( สอนแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ )

(ลงชื่อ)..... (นาย)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมอณศร..... (ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายอำนาจ ใจเสียม) (ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายจำแล จุ่งจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน (ลงชื่อ)..... นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจำแล จุ่งจันทร์)

7/32 หัวหน้าส่วน

งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร

สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านลานไทร ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ

ขนาด 1.ก่อสร้างห้องน้ำ + ห้องส้วม ขนาด ~~3.50~~ X 8.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยทรายกำหนด)

2.ปรับปรุงห้องเรียน ขนาด 8.00 X 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยทรายกำหนด)

3.ปรับปรุงโรงนอน ขนาด 6.00 X 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยทรายกำหนด)

หน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

ตำบลห้วยทราย

อำเภอ เมือง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ...052./2560

| ลำดับ | รายการ                                                                                                      | หน่วย   | ปริมาณ | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง            |           | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------|----------|
|       |                                                                                                             |         |        | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา / หน่วย      | จำนวนเงิน |                          |          |
| 2     | งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องเรียน                                                                               |         |        |              |           |                   |           |                          |          |
| 2.1   | งานรื้อถอน                                                                                                  |         |        |              |           |                   |           |                          |          |
| 2.1.1 | รื้อถอนลวดตาข่าย                                                                                            | ตร.ม.   | 4.00   | -            | -         | 20.00             | 80.00     | 80.00                    |          |
| 2.1.2 | รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน                                                                                     | ตร.ม.   | 2.00   | -            | -         | 40.00             | 80.00     | 80.00                    |          |
| 2.1.3 | รื้อถอนผนังประตูเหล็กมวลพร้อมกล่องเก็บพร้อมติดตั้งใหม่                                                      | ตร.ม.   | 5.00   | -            | -         | 500.00            | 2,500.00  | 2,500.00                 |          |
| 2.2   | งานติดตั้งประตู + หน้าต่าง                                                                                  |         |        |              |           |                   |           |                          |          |
| 2.2.1 | ประตูบานเปิดแบบสวิง บานคู่ วงกบอลูมิเนียม กรอบบาน<br>อลูมิเนียม ลูกฟักกระจกสีชาหนา 5 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | ชุด     | 2.00   | 15,000.00    | 30,000.00 | ( รวมค่าแรง )     |           | 30,000.00                |          |
| 2.2.2 | บานกระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียม หนา 5 มม.                                                                     | ชุด     | 1.00   | 480.00       | 480.00    | ( รวมค่าแรง )     |           | 480.00                   |          |
|       | งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องเรียน                                                                               |         |        |              |           |                   |           | 33,140.00                | ✓        |
| 3     | งานปรับปรุง/ซ่อมแซม โรงนอน                                                                                  |         |        |              |           |                   |           |                          |          |
| 3.1   | รื้อหน้าต่างบานเกล็ด                                                                                        | ชุด     | 4.00   |              |           | 80.00             | 320.00    | 320.00                   |          |
| 3.2   | งานติดตั้งประตู + หน้าต่าง                                                                                  |         |        |              |           |                   |           |                          |          |
| 3.2.1 | หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม 2" X 4" ลูกฟัก<br>กระจกสีชาหนา 5 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด              | ชุด     | 1.00   | 4,500.00     | 4,500.00  | ( รวมค่าแรง )     |           | 4,500.00                 |          |
| 3.2.2 | บานกระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียม หนา 5 มม.                                                                     | ชุด     | 3.00   | 370.00       | 1,110.00  | ( รวมค่าแรง )     |           | 1,110.00                 |          |
|       | งานปรับปรุง/ซ่อมแซม โรงนอน ข้อ 3.1 + 3.2                                                                    |         |        |              |           |                   |           | 5,930.00                 | ✓        |
|       | งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา                                                                                    |         |        |              |           |                   |           |                          |          |
| 3.3   | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด<br>16,000 บีทียู                                  | เครื่อง | 4.00   | 22,000.00    | 88,000.00 | ( รวมค่าติดตั้ง ) |           | 88,000.00                |          |
| 3.4   | ป้ายโครงการ                                                                                                 | ป้าย    | 1.00   | 3,000.00     | 3,000.00  | ( รวมค่าแรง )     |           | 3,000.00                 |          |
|       | งานปรับปรุง/ซ่อมแซม โรงนอน ข้อ 3.1 + 3.2 + 3.3                                                              |         |        |              |           |                   |           | 94,430.00                | ✓        |
|       | รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน                                                                                         |         |        |              |           |                   |           | 127,570.00               | บาท      |

ตัวหนังสือ

( หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )

( ลงชื่อ )

( นายอำนาจ ใจเสียม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

ผู้ประมาณการ

( นายอำนาจ ใจเสียม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

ผู้ประมาณการ

( นายอำนาจ ใจเสียม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

ผู้ประมาณการ

( นายอำนาจ ใจเสียม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

ผู้ประมาณการ

( นายอำนาจ ใจเสียม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

ผู้ประมาณการ

( นายอำนาจ ใจเสียม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

ผู้ประมาณการ

( นายอำนาจ ใจเสียม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

ผู้ประมาณการ

( นายอำนาจ ใจเสียม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

ผู้ประมาณการ

( นายอำนาจ ใจเสียม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

ผู้ประมาณการ

( นายอำนาจ ใจเสียม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

ผู้ประมาณการ

( นายอำนาจ ใจเสียม )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

8/32

( นายอำนาจ ใจเสียม )  
หัวหน้าส่วนโยธา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย  
 โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร อำเภอเมือง  
 ประเภทงาน อาคาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านลานไทร ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ  
 ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างห้องน้ำ + ห้องส้วม ขนาด ~~5.00~~<sup>3.50</sup> X 8.00 เมตร  
 2.ปรับปรุงห้องเรียน ขนาด 8.00 X 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยทรายกำหนด)  
 3.ปรับปรุงโรงนอน ขนาด 6.00 X 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยทรายกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ประมาณราคา นายอำนาจ ใจเสียม นายช่างโยธาชำนาญงาน

| ลำดับที่ | รายการ                                    | ค่าก่อสร้าง | ค่าก่อสร้าง+F | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------|-------------|---------------|----------|
|          | 1.3074                                    |             |               |          |
| 1        | งานอาคาร ก่อสร้างห้องน้ำ + ห้องส้วม       |             |               |          |
| 1.1      | งานดินถม                                  | 1,026.00    | 1,341.39      |          |
| 1.2      | งานดินขุดถมคืน                            | 801.90      | 1,048.40      |          |
| 1.3      | งานทรายหยาบรองพื้น                        | 3,947.40    | 5,160.83      |          |
| 1.4      | งานคอนกรีตหยาบรองพื้น                     | 1,254.00    | 1,639.48      |          |
| 1.5      | งานคอนกรีตโครงสร้าง 1: 2 : 4              | 39,708.00   | 51,914.24     |          |
| 1.6      | งานไม้ + ไม้แบบ                           | 13,632.00   | 17,822.48     |          |
| 1.7      | งานเหล็กเสริม                             | 9,234.70    | 12,073.45     |          |
| 1.8      | งานวายเมท                                 | 1,500.00    | 1,961.10      |          |
| 1.9      | ก่ออิฐรมอดู ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.         | 14,965.00   | 19,565.24     |          |
| 1.10     | งานฉาบเรียบผนัง                           | 14,104.00   | 18,439.57     |          |
| 1.11     | ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x10"        | 20,800.00   | 27,193.92     |          |
| 1.12     | ผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"         | 16,320.00   | 21,336.77     |          |
| 1.13     | งานฝ้าเพดาน                               | 15,120.00   | 19,767.89     |          |
| 1.14     | งานเหล็กรูปพรรณ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมกร | 20,980.00   | 27,429.25     |          |
| 1.15     | งานหลังคา (.....)                         | 8,694.00    | 11,366.54     |          |
| 1.16     | งานประตู่ - หน้าต่าง (ลงชื่อ).....กรรมการ | 33,200.00   | 43,405.68     |          |
| 1.17     | งานสุขภัณฑ์ (.....)                       | 51,260.00   | 67,017.32     |          |
| 1.18     | งานระบบสุขาภิบาล (ลงชื่อ).....กรรมกร      | 4,460.00    | 5,831.00      |          |
| 1.19     | งานสี (.....)                             | 7,529.50    | 9,844.07      |          |
| 1.20     | งานไฟฟ้า (.....)                          | 9,112.00    | 11,913.03     |          |
|          | รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน                       | 287,648.50  | 376,071.65    |          |

ตัวหนังสือ (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) 376,071.65 บาท

ผู้ประมาณการ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 (นายอำนาจ ใจเสียม)

ผู้ตรวจสอบ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง  
 (นายจำแล จูจันทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ..... ปลัด อบต.ห้วยทราย  
 (นายคมกฤษ สุขโข)

อนุมัติ ..... นายก อบต.ห้วยทรายจำแล จูจันทร์  
 (นายชอมน ทองเงิน) 4/9/22 หัวหน้าส่วนโยธา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย  
โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร อำเภอเมือง  
ประเภทงาน อาคาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านลานไทร ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ แบบเลขที่ .052./2560.  
ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างห้องน้ำ + ห้องส้วม ขนาด 3.50 X 8.00 เมตร  
2.ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องเรียน ขนาด 8.00 X 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยทรายกำหนด)  
3.ปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงนอน ขนาด 6.00 X 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยทรายกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ประมาณราคา นายอำนาจ ใจเสงี่ยม นายช่างโยธาชำนาญงาน

| ลำดับที่ | รายการ                                            | ค่าก่อสร้าง | ค่าก่อสร้าง+F | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|
|          | 1.3074                                            |             |               |          |
| 2        | งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องเรียน                     |             |               |          |
| 2.1      | งานรื้อถอน + ติดตั้ง                              | 2,660.00    | 3,477.68      |          |
| 2.2      | งานประตู่ + หน้าต่าง                              | 30,480.00   | 39,849.55     |          |
|          | รวมเงินงานปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องเรียน              | 33,140.00   | 43,327.24     |          |
|          | 1.3074                                            |             |               |          |
| 3        | งานปรับปรุง/ซ่อมแซม โรงนอน                        |             |               |          |
| 3.1      | รื้อหน้าต่างบานเกล็ด                              | 320.00      | 418.37        |          |
| 3.2      | งานประตู่ + หน้าต่าง                              | 5,610.00    | 7,334.51      |          |
|          | รวมเงินงานปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องเรียน              | 5,930.00    | 7,752.88      |          |
|          | งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา                          |             |               |          |
| 3.3      | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 16,000 บีทียู | 88,000.00   | 88,000.00     |          |
| 3.4      | ป้ายโครงการ                                       | 3,000.00    | 3,000.00      |          |
|          | รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน                               | 130,070.00  | 142,080.12    |          |

ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดสิบบาทสิบสองสตางค์ )

142,080.12 บาท

ผู้ประมาณการ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน  
(นายอำนาจ ใจเสงี่ยม)

ผู้ตรวจสอบ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง  
(นายจำแล จูจันทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ..... ปลัด อบต.ห้วยทราย  
(นายคมกฤช สุขโข)

อนุมัติ ..... นายก อบต.ห้วยทราย.  
(นายหอม ทองเงิน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

สำเนาถูกต้อง

นายจำแล จูจันทร์  
หัวหน้าส่วนโยธา

5/2

