



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กองคลัง โทร. (๐๓๒) ๕๑๐๕๖๙

ที่ ปช ๗๒๔๐๒ /

วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ห้วยมดขี้- เนินพยอม หมู่ที่ ๙ บ้านห้วย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ที่ ๕๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมดขี้-
เนินพยอม หมู่ที่ ๙ บ้านห้วย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรัง
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
๓๒๘.๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลงลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๑ ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน ๑ แถว

จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลงลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้กำหนดวงเงิน
งบประมาณไว้ ๒๘๒,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าราคากลางตามท้องที่การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยทราย ได้ประมาณราคามา ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ (ตามรายละเอียดแนบท้าย แบบ
ปร.๔ , ปร.๕ , ปร.๖) นั้น เป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้างและเหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่ของตำบล
ห้วยทราย จึงเห็นสมควรให้ใช้เป็นราคากลางตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนดตาม
เอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใช้เป็นกำหนดราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกำหนดราคากลาง

(นายคมกฤช สุขไช)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิพนธ์ สอนธิ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายจำแล จูจันทร์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

- อนุมัติ / เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง



(นายชอมน ทองเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ปร.4/1

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

งบประมาณประจำปี 2561

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมดขี้ - เนินพยอม /
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปริมาณงาน 1.กว้าง 6.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ เมตร จำนวน 1 แถว 16 ท่อน /
2.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร /
ประเภทงาน ทาง

อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ ..013/2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1								
1	งานพื้นทาง								
	1.1งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม	328.70	-	-	3.600	1,183.32	1,183.32	
	1.2งานลูกรังปรับระดับเกลี่ยบดเรียบคันทางเดิม	ลบ.ม	68.70	125.00	8,587.50	-	-	8,587.50	
	1.3งานทรายปรับระดับ	ลบ.ม	20.40	670.00	13,668.00	99.000	2,019.60	15,687.60	
2	งานโครงสร้างคอนกรีต								
	2.1งานไม้แบบ	ลบ.ฟ	15.90	-	-	133.000	2,114.34	2,114.34	
	- ไม้แบบและไม้โครง	ลบ.ฟ	5.10	648.00	3,304.80	-	-	3,304.80	
	- ตะปู	กก.	3.90	47.00	183.30	-	-	183.30	
	2.2งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	กก.	57.28	22.00	1,260.07	3.300	189.01	1,449.08	
	- เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	กก.	41.70	24.00	1,000.80	3.300	137.61	1,138.41	
	- เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	กก.	13.38	25.00	334.50	2.900	38.80	373.30	
	2.3งานคอนกรีต	ลบ.ม.	49.30	1,950.00	96,135.0	306.000	15,085.80	111,220.8	
	2.4งานเหล็กเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 มม. (วายเมท)	ตร.ม	328.70	27.000	8,874.9	5.000	1,643.50	10,518.4	
	2.5งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	11.70	110.00	1,287.00	-	-	1,287.00	
	2.6งานแอสฟัลต์หอยดรอยต่อ	ลิตร	23.60	15.00	354.00	5.000	118.00	472.00	
3	งานท่อระบายน้ำ								
	3.1ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร	ท่อน	16.00	1,000.00	16,000.00	(รวมค่าแรง)	-	16,000.00	
	3.2พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	เมตร	16.00	103.00	1,648.00	-	-	1,648.00	
	3.3ลงลูกรังกลบพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	22.50	80.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
4	งานป้าย								
	4.1 งานป้ายจราจร (ป้ายเตือน)	ชุด	1.00	1,520.00	1,520.00	(รวมค่าแรง)	-	1,520.00	
	4.2ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	(รวมค่าแรง)	-	3,000.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				158,957.87		23,529.98	181,487.85	บาท

ตัวหนังสือ

(หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)

.....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ สุขใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ สุขใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ สุขใจ)

(นายจำแล จูจันทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรราชการในตำแหน่ง
ผู้ประมาณการ

(นายอำนาจ ใจเสียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ปร.4/2

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

งบประมาณประจำปี 2561

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมดขี้ - เนินพยอม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน 1.กว้าง 6.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø เมตร จำนวน 1 แถว 16 ท่อน

อำเภอเมือง

2.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน ทาง

แบบเลขที่ ..013/2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานพื้นทาง								
	1.1งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม	60.00	-	-	3.600	216.00	216.00	
	1.2งานลูกรังปรับระดับเกลี่ยบดเรียบคันทางเดิม	ลบ.ม	12.60	125.00	1,575.00	-	-	1,575.00	
	1.3งานทรายปรับระดับ	ลบ.ม	3.70	670.00	2,479.00	99.000	366.30	2,845.30	
2	งานโครงสร้างคอนกรีต								
	2.1งานไม้แบบ	ลบ.ฟ	4.50	-	-	133.000	598.50	598.50	
	- ไม้แบบและไม้โครง	ลบ.ฟ	1.40	648.00	907.20	-	-	907.20	
	- ตะปู	กก.	0.50	47.00	23.50	-	-	23.50	
	2.2งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	กก.	14.21	22.00	312.58	3.300	46.89	359.46	
	2.3งานคอนกรีต	ลบ.ม.	8.30	1,950.00	16,185.00	306.000	2,539.80	18,724.80	
	2.4งานเหล็กเสริมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 มม. (วายเมท)	ตร.ม	60.00	27.000	1,620.00	5.000	300.00	1,920.00	
	2.5งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	1.70	110.00	187.00	-	-	187.00	
	2.6งานแอสฟัลต์หอยดรอยต่อ	ลิตร	7.00	15.00	105.00	5.000	35.00	140.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				23,394.28		4,102.49	27,496.76	บาท

ตัวหนังสือ

(สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอำนาจ ใจเสียม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ใจเสียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ใจเสียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ใจเสียม)

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

37/กส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมดขี้ - เนินพยอม
เส้นทางสาย สายห้วยมดขี้ - เนินพยอม ระยะทางรวม 0.059 กิโลเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
แบบเลขที่ ...013../2561 จำนวน 9..... แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน ...1..... แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
	ประเภทงานทาง		1.3624		Factor F	
1	ก่อสร้างถนน คสล. จุดที่ 1	178,487.85		243,171.85	- ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
2	ก่อสร้างถนน คสล. จุดที่ 2	27,496.76		37,461.59	- ภาษี	7%
3	ป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- เงินประกันผลงานหัก	0%
					- พื้นที่ปกติ	
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		283,633.44	
			คิดเป็นเงินประมาณ		282,000.00	
(ตัวอักษร)			(สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคา 725.40 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกฤช สุขโข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิพัฒน์ อัคริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคณเดช อัคริ)

.....
(นายอำนาจ ใจเสงี่ยม) ประมาณการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....
(นายจำแล จูจันทร์) ผู้ตรวจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

.....
(นายคมกฤช สุขโข) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
(นายคมกฤช สุขโข) เห็นชอบ
ปลัด อบต.ห้วยทราย

.....
(นายชอมน ทองเงิน) อนุมัติ
นายก อบต.ห้วยทราย

.....
สำเนาถูกต้อง

.....
(นายจำแล จูจันทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง 35/75

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย
โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมดขี้ - เนินพยอม อำเภอมือง
ประเภทงาน ทาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอมือง จังหวัดประจวบฯ แบบเลขที่ ...013./2561
ปริมาณงาน 1.ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร 2.ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร
ระยะทาง 0.051 กม. ระยะทาง 0.008 กม.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 แถว 16 ท่อน

หน่วยงานออกแบบและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ประมาณราคา นายอำนาจ ใจเสงี่ยม นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง+F	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง 1.3624			
1	ก่อสร้างถนน คสล. จุดที่ 1			
	1.1 งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	1,183.32	1,612.16	
	1.2 งานลูกรังปรับระดับเกลี่ยบดเรียบคันทางเดิม	8,587.50	11,699.61	
	1.3 งานทรายปรับระดับ	15,687.60	21,372.79	
	1.4 งานไม้แบบและไม้คร่าว	5,602.44	7,632.76	
	1.5 งานเหล็กโครงสร้างถนน	2,960.79	4,033.79	
	1.6 งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก	111,220.80	151,527.22	
	1.7 งานตะแกรงเหล็กฉวยเมท	10,518.40	14,330.27	
	1.8 งานลูกรัง ไหล่ทาง	1,287.00	1,753.41	
	1.9 งานแอสฟัลต์หอยดรอยต่อ	472.00	643.05	
	1.9 งานท่อระบายน้ำ	19,448.00	26,495.96	
	1.10 งานป้ายจราจร	1,520.00	2,070.85	
	1.11 งานป้ายโครงการ	3,000.00	3,000.00	
	รวมงานก่อสร้าง คสล. จุดที่ 1 (ส่วนที่ 1)	181,487.85	246,171.85	
	ประเภทงานทาง 1.3624			
2	ก่อสร้างถนน คสล. จุดที่ 2			
	2.1 งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	216.00	294.28	
	2.2 งานลูกรังปรับระดับเกลี่ยบดเรียบคันทางเดิม	1,575.00	2,145.78	
	2.3 งานทรายปรับระดับ	2,845.30	3,876.44	
	2.4 งานไม้แบบและไม้คร่าว	1,529.20	2,083.38	
	2.5 งานเหล็กโครงสร้างถนน	359.46	489.73	
	2.6 งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก	18,724.80	25,510.67	
	2.7 งานตะแกรงเหล็กฉวยเมท	1,920.00	2,615.81	
	2.8 งานลูกรัง ไหล่ทาง	187.00	254.77	
	2.9 งานแอสฟัลต์หอยดรอยต่อ	140.00	190.74	
	รวมงานก่อสร้าง คสล. จุดที่ 2	27,496.76	37,461.59	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	208,984.62	283,633.44	

ปรับลดเหลือ (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

282,000.00 บาท

ผู้ประมาณการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอำนาจ ใจเสงี่ยม)

ผู้ตรวจสอบ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

(นายจำแล จูจันทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ปลัด อบต.ห้วยทราย

(นายคมกฤษ สุขโข)

อนุมัติ นายก อบต.ห้วยทราย.

(นายชอม ทองเงิน)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมดขี้ - เนินพยอม หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๒,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด ดังนี้
จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลงลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๑ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน ๑ แถว
จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลงลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๘๒,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายคมกฤช สุขโข ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 - ๖.๒ นายนิพนธ์ สนธิ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 - ๖.๓ นายจำแล จูจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายขอม ทองเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมดขี้ - เนินพยอม หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๒,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด ดังนี้
จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลงลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๑ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน ๑ แถว
จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ลงลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๘๒,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ป.ร.๔
 - ๕.๒ แบบ ป.ร.๕
 - ๕.๓ แบบ ป.ร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายคมกฤษ สุขโข ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 - ๖.๒ นายนิพนธ์ สนิธิ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 - ๖.๓ นายจำแล จูจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคมกฤษ สุขโข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิพนธ์ สนิธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายจำแล จูจันทร์)