

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ปร 4

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ข่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคาโพ หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร
ประเภทงาน ทาง

อำเภอเมือง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 60 /2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานหินทาง								
	1.1 งานรื้อถอนโครงสร้าง คลส.	ตร.ม.	6.00	-	-	500.000	3,000.00	3,000.00	
	1.2 งานซึ่หรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	40.00	-	-	10.000	400.00	400.00	
	1.3 งานลูกรังปรับระดับเกลี่ยเรียบคันทางเดิม	ลบ.ม.	20.00	100.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	1.4 งานทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	2.50	670.00	1,675.00	99.000	247.50	1,922.50	
2	งานโครงสร้างคอนกรีต								
	2.1 งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	2.70	-	-	130.000	351.00	351.00	
	- ไม้แบบและไม้โครง	ลบ.ฟ.	0.88	640.00	563.20	-	-	563.20	
	- ตะปู	กก.	0.68	46.00	31.28	-	-	31.28	945.48
	2.3 งานคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	1,900.00	11,400.00	306.000	1,836.00	13,236.00	
	2.4 งานเหล็กเสริมตะแกรงเหล็กเส้นรูป 4 มม (วายเมท)	ตร.ม.	50.00	35.000	1,750.00	5.000	250.00	2,000.00	
	2.5 งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	2.00	100.00	200.00	-	-	200.00	
	2.6 งานแอสฟัลต์หอยดรอยต่อ	ลิตร	3.50	15.00	52.50	5.000	17.50	70.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							23,773.98	

ตัวหนังสือ

(ต้องหมั่นตามพันเจ็ดยึดติดตามบาทเก่าเดิมแปดดวง)

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ/ตรวจสอบ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ จูจันทร์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ จูจันทร์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจำแล จูจันทร์)

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่าง

8/18

โครงการ ช่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาโพ หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน
เส้นทางสาย บ้านตาโพ ระยะทาง 0.010 กิโลเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
แบบเลขที่ ๖๐/2560/ จำนวน 9 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ป้ายโครงการ	23,773.98	1.3624	32,389.67	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ			32,389.67 32,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน
(ตัวอักษร)	(ตาม همینสองพันบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคา 800.00 บาท/ตารางเมตร

.....
(นายจำแล จูจันทร์)
.....
(นายคมกฤช สุขโข)
.....
(นายชอมน ทองเงิน)
.....
.....
.....

ประมาณการ/ตรวจสอบ

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ปลัด อบต.ห้วยทราย

อนุมัติ

นายก อบต.ห้วยทราย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกฤช สุขโข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ สุขโข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำแล จูจันทร์)

สำเนาถูกต้อง

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

๗/๑๘

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย
โครงการ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาโพ หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน/ อำเภอเมือง
ประเภทงาน ทาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ แบบเลขที่ 60/2560/
ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร /
ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร /
ระยะทาง 0.010 กม.

หน่วยงานออกแบบและรายการ ส่วนโยธา/ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ประมาณราคา นายอำเภอ/ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง+	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	1.3624		
	1.1 งานพื้นทาง	7,322.50	9,976.17	
	1.2 งานโครงสร้างคอนกรีต	16,451.48	22,413.50	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	23,773.98	32,389.67	

ปรับลดเหลือ (ตามหนังสือส่งคืนของบักอ้วน) 32,200.00 บาท

ผู้ประมาณการ/ตรวจสอบ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายคมกฤช สุขไช)

ปลัด อบต.ห้วยทราย

อนุมัติ

(นายช่อม ทองเงิน)

นายก อบต.ห้วยทราย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกฤช สุขไช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรพงศ์ สุขไช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจันทน์ สุขไช)

สำเนาถูกต้อง

นายช่างโยธา รักษาการในตำแหน่ง
6/18 ผู้อำนวยการกองช่าง